添付4

定格総荷重表　(単位:t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.2	18.3	21.3	24.4	27.4	30.5	33.5	36.6	39.6	42.7	45.7
4.5	120.0										
5.0	110.4	108.0	96.0								
6.0	100.0	99.8	94.9	84.0	74.6						
7.0	85.7	85.5	85.3	81.5	73.7	66.4	59.4				
8.0	73.7	73.6	73.5	73.5	71.3	64.7	58.9	53.6	48.0		
9.0	61.5	61.3	61.2	61.1	61.0	60.9	57.2	52.5	48.0	43.5	39.6
10.0	52.6	52.5	52.3	52.2	52.1	52.0	52.0	51.2	46.8	42.8	39.5
12.0	40.6	40.5	40.3	40.2	40.0	40.0	39.9	39.7	39.7	39.5	37.8
14.0	33.0	32.8	32.6	32.5	32.3	32.3	32.2	32.0	31.9	31.8	31.6
16.0	29.1	27.5	27.3	27.2	26.9	26.9	26.8	26.6	26.5	26.4	26.2
18.0		24.5	23.3	23.2	23.0	22.9	22.8	22.6	22.5	22.4	22.2
20.0			20.3	20.2	20.0	19.9	19.8	19.5	19.5	19.3	19.1
22.0			20.2	17.8	17.6	17.5	17.4	17.1	17.1	16.9	16.7
24.0				17.1	15.6	15.5	15.4	15.2	15.1	14.9	14.7
26.0					14.5	13.9	13.8	13.6	13.5	13.3	13.1
28.0						12.6	12.5	12.2	12.1	12.0	11.7
30.0							11.3	11.1	11.0	10.8	10.6
32.0							11.0	10.1	10.0	9.8	9.6
34.0								9.5	9.1	8.9	8.7
36.0									8.4	8.2	8.0
38.0										7.5	7.3
40.0										7.4	6.7
42.0											6.4